

<b>GERENCIA: COMERCIAL</b>		<b>ÁREA: SUCURSAL SONÁ</b>	
<b>CONTACTO: Lic. Anastasio Atencio Ing. Néstor Batista</b>		<b>TELÉFONO: 6493 3394 6490 9270</b>	
<b>ALCANCE DEL PROYECTO:</b>	Construcción de anexo para farmacia y ATM		
<b>INVITACIÓN A PROPONENTES</b>	Se les invita a los proponentes IDONEOS para que presenten ofertas para este proyecto en las Oficinas Administrativas secretaria junta de directores en la Avenida Central de Santiago de Veraguas.		
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	<u>02</u> de <u>diciembre</u> del 2021 al <u>07</u> de <u>diciembre</u> del 2021		
<b>HOMOLOGACIÓN</b>	<u>      </u> de <u>diciembre</u> del 2021		
<b>VALIDES DE LA PROPUESTA</b>	Debe tener una validez de <u>30</u> días calendario de la fecha la licitación.		
<b>CONDICIONES GENERALES:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La propuesta dirigida a: Señores Junta de directores de la Cooperativa S. M. Juan XXIII R. L.</li> <li>• La oferta presentada debe incluir el ITBMS (7%), si no la Certificación de No Contribuyente del ITBMS autenticada de la DGI.</li> <li>• Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado con su oferta de precio.</li> <li>• Adjuntar copia del documento de idoneidad del proponente.</li> <li>• La propuesta debe estar firmada por el representante legal de la empresa.</li> <li>• El proponente debe declarar en su propuesta que acepta sin restricciones el pliego de cargo.</li> <li>• Las herramientas y equipos necesarios para la ejecución del proyecto deberán ser suministrado por el contratista y contemplar el transporte al proyecto.</li> <li>• Los proponentes preferiblemente tienen que tener su base de trabajo en el Distrito de Soná.</li> </ul>			
<b>ALCANCE DEL PROYECTO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excavación de fundación</li> <li>• Cimentación de zapatas aisladas según diseño.</li> <li>• Levantamiento de paredes con bloques de 4" según diseño.</li> <li>• Vigas y columnas estructurales según diseño.</li> <li>• Instalación de tubería eléctrica y alarma según diseño.</li> <li>• Construcción de losa techo según diseño con impermeabilizante.</li> <li>• Apertura de dos (2) vanos para puertas más instalación de las dos (2) puertas laminadas con cerraduras.</li> <li>• Instalar lava mano con su recorrido de agua potable y desagüe.</li> <li>• Pintura base y de acabado ambas caras.</li> <li>• Instalación de Cielo raso 2' x 2' skyline.</li> <li>• Instalación de la electricidad y alarma completa conectándose a los paneles existentes.</li> <li>• Apertura de vano e instalación de dos (2) extractores de 12" en pared existente.</li> <li>• Instalación de piso porcelanato de 0.60 x 0.60 con sócalos (16 M2)</li> <li>• Limpieza del área.</li> <li>• Tiempo de entrega aproximado 22 días calendario desde la Orden de Proceder.</li> </ul>			
<b>FORMA DE PAGO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Se cancelará el monto total del trabajo terminado, después de 22 días recibido a conformidad.</u></b></li> <li>• Cada proponente tiene que mantener su base económica para sufragar gastos de planillas, entre otros.</li> </ul>			
<b>ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El contratista deberá comunicar al Supervisor del Proyecto de la terminación de la obra.</li> <li>• El Supervisor del proyecto realizará una inspección final de la obra y presentará un Informe.</li> <li>• Si el trabajo ha cumplido con el Alcance del Proyecto y las especificaciones técnicas del pliego de cargo a satisfacción de la Cooperativa elaborará un Informe de Final del proyecto.</li> </ul>			

Por: José Rodríguez